Nr	NAZWA POMIESZCZEŃ:	P.U.
1/01	KOMUNIKACJA	12,10m²
1/02	KLATKA SCHODOWA	5,10m²
1/03	SZYB WINDOWY	4,09m²
1/04	KOMUNIKACJA	20,20m²
	MIESZKANIE 6	**68,73m²**
1/05	PRZEDPOKÓJ	9,10m²
1/06	WC	1,90m²
1/07	ŁAZIENKA	4,80m²
1/08	GARDEROBA	1,90m²
1/09	POKÓJ	13,30m²
1/10	POKÓJ	10,70m²
1/11	SALON Z ANEKSEM	27,00m²
	MIESZKANIE 7	**57,20m²**
1/12	PRZEDPOKÓJ	5,10m²
1/13	ŁAZIENKA	4,60m²
1/14	POKÓJ	11,40m²
1/15	POKÓJ	9,20m²
1/16	SALON Z ANEKSEM	17,50m²
	MIESZKANIE 8	**35,10m²**
1/17	PRZEDPOKÓJ	4,20m²
1/18	ŁAZIENKA	4,40m²
1/19	KUCHNIA	9,00m²
1/20	POKÓJ	17,50m²
	MIESZKANIE 9	**53,66m²**
1/21	PRZEDPOKÓJ	7,00m²
1/22	SALON Z ANEKSEM	24,10m²
1/23	POKÓJ	8,10m²
1/24	POKÓJ	9,70m²
1/25	ŁAZIENKA	4,70m²
	MIESZKANIE 10	**57,70m²**
1/26	PRZEDPOKÓJ	8,30m²
1/27	SALON Z ANEKSEM	23,40m²
1/28	POKÓJ	12,20m²
1/29	POKÓJ	10,00m²
1/30	ŁAZIENKA	3,80m²
1/31	SZACHT INSTALACYJNY	1,72m²
	SUMA	**323,52m²**

UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Wymiary pomieszczeń podano w stanie surowym- bez wypraw wewnętrznych.
3. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle ościeżnicy konieczne do zachowania podano w zestawieniach stolarki.
4. Wszelkie propozycje zmian oraz rozwiązań zamiennych muszą posiadać pisemną akceptację projektanta przed zastosowaniem ich na budowie.
5. Każdy rusunek należy rozpatrywać łącznie z całością projektu wykonawczego.
6. Wszystkie elementy instalacyjne na rysunkach części architektosicznej naniesiono w celach informacyjnych i powinny być rozpatrywane łącznie wraz z odpowiednią częścia branżową projektu wykonawczego.
7. Wielkości- Hp podano od stanu wykończonego posadzki pomieszczenia do stanu surowego muru.
8. Warstwy przegród poziomych i pionowych należy wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkami przekrojów.
9. Dylatacje w budynkach należy wykonać zgodnie z rysunkami detali projektu wykonawczego.
10. Piony inst. sanitarnych należy wyghiuzyć w szachtach wełną mineralną zgodnie z rys. projektu wykonawczego.
11. Na ścianach wydzielenia p. pożarowego izolację należy wykonać z wełny mineralnej.
12. Przejścia instalacji w ścianach i stropach pomiędzy poszczególnymi strefami należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z opisem technicznym, projektami branżowymi oraz rys. projektu wykonawczego.
13. Ciągi kabli i przewodów przebiegające przez przedsionki p.poż. zabudować obudową ogniooddporną min. EI60.
14. Wszystkie ściany grubości 8 i 12 cm oddylatować od stropów, zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawczym.
15. Ściany grubości 24 cm nienośne - oznaczone na rysunkach - oddylatować od stropów, zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawczym.
16. Grubość płyty balkonowej dobrać zgodnie ze wskazaniami producenta łączników balkonowych.

UWAGA:
Szczegółowy opis przegród poziomych i pionowych znajduje się w opisie do projektu wykonawczego.

UWAGA
Kolorem pomarańczowym zaznaczono zmiany nieistotne wprowadzone do projektu w 2021r. w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany nieistotne wprowadzone do projektu w 2022r. w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Krita Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662004551
REGON:050700182
KRS:0000307151
tel. + 48 887 087 887
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynkiem kotłowni na działkach nr ewid. dz. 681/119, 681/106, 681/107, położone w obrębie 0019 Wydminy. - ETAP I: Budynek Nr 1

ADRES BUDOWY:	Wydminy, obręb 0019, działki nr. ewid.681/119, 681/106, 681/107
INWESTOR:	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 21 lok. 430,10-540 Olsztyn
PRZEDMIOT RYSUNKU: BUDYNEK 1- RZUT I PIĘTRA	NR RYS. A-3
STADIUM: RYSUNEK ZAMIENNY	SKALA: 1:50

AUTORZY OPRACOWANIA:		PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005	18.08.2022r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Krzysztof Gosk upr. bud nr BI-Pd OKK/55/2005	18.08.2022r.
WSPÓŁPRACA:	inż. arch. Natalia Kupińska	
DATA:	18.08.2022r.	NR ETK: