



- UWAGI:**
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary należy sprawdzić w naturze.
 2. Wymiary pomieszczeń podano w stanie surowym - bez wypraw wewnętrznych.
 3. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle oszczędności konieczne do zachowania podano w zestawieniach stolarki.
 4. Wszelkie propozycje zmian oraz rozwiązań zamierzonych muszą posiadać piśmienną akceptację projektanta przed zastosowaniem ich na budowie.
 5. Każdy rurociąg należy rozpatrywać łącznie z całością projektu wykonawczego.
 6. Wszystkie elementy instalacyjne na rysunkach części architektonicznej naniesiono w celach informacyjnych i powinny być rozpatrywane łącznie wraz z odpowiednią częścią branżową projektu wykonawczego.
 7. Wskazówki - np. podano od stanu wykończonego posiadaczy pomieszczenia do stanu surowego muru.
 8. Warstwy poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkami przekrojów.
 9. Dylatacje w budynkach należy wykonać zgodnie z rysunkami detali projektu wykonawczego.
 10. Piony inst. sanitarnych należy wygłuszyć w szachtach wełną mineralną zgodnie z rys. projektu wykonawczego.
 11. Na ścianach wydzielenia p. pożarowego izolacje należy wykonać z wełny mineralnej.
 12. Przeciśca instalacje w ścianach i stropach pomiędzy poszczególnymi strefami należy zabezpieczyć przeciwpodtarczowo zgodnie z opisem technicznym, projektami branżowymi oraz rys. projektu wykonawczego.
 13. Ciągi kabli i przewodów przebiegające przez przedziałki p. poż. zabezpieczyć otulając ognioszczelną min. E160.
 14. Wszelkie ściany grubości 8 i 12 cm oddziaływać od stropów, zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawczym.
 15. Ściany grubości 24 cm nieodnie - oznaczone na rysunkach - oddziaływać od stropów, zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawczym.
 16. Grubość płyty balkonowej dobierać zgodnie ze wskazaniami producenta łączników balkonowych.

UWAGA:
Szczegółowy opis przegród poziomych i pionowych znajduje się w opisie do projektu wykonawczego.

UWAGA:
Kolorami pomiarowymi zaznaczono zmiany i nieistotne wprowadzone do projektu w 2021r. w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
Kolorami czerwonymi zaznaczono zmiany i nieistotne wprowadzone do projektu w 2022r. w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.



NAZWA: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynkiem koloniami na działkach nr ewid. dz. 58/119, 58/116, 58/117, położone w obrębie 0019 Wydminy - ETAP I. Budynek Nr 1	
ADRES BUDOWY:	Wydminy, obręb 0019, działki nr. ewid. 58/119, 58/116, 58/117
INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkalnictwa Mieszkaniowego KZN-Północ Sp. z o.o. ul. Dąbrowiecczaków 21 lok. 430.10-542 Olsztyn
PRZEDMIOT RYSUNKU: BUDYNEK 1- RZUT DACHU	NR RYS.: A-7
STADIUM: RYSUNEK ZAMIENNY	SKALA: 1:50
AUTORZY OPRACOWANIA:	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Gaszcza upr. bud nr BI-Pd OKK/56/2005	18.08.2022r.
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Gask upr. bud nr BI-Pd OKK/55/2005	18.08.2022r.
WSPÓŁPRACA: inż. arch. Natalia Kupińska	
DATA: 18.08.2022r.	